

2026年空冢郭镇现代农业产业帮扶项目
设备购置

合 同 书

甲方：漯河市源汇区农业农村局

乙方：河南鑫隆机电工程有限公司

二零二六年八月



合同协议书

甲方：漯河市源汇区农业农村局（采购人）

乙方：河南鑫隆机电工程有限公司（中标人）

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，就2026年空冢郭镇现代农业产业帮扶项目，按照以下的条款和条件，签署本合同。

一、合同货物和中标价：

本合同所指货物为此次公开招标的货物（详见合同清单），合同总价款为1961108.20元（大写：壹佰玖拾陆万壹仟壹佰零捌元贰角整）。本合同为固定总价合同，不因人工、材料和产品价格等的波动而影响合同价格。

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

1. 乙方提供的货物是全新的货物，符合国家强制标准及安全标准、检测标准以及该产品的出厂标准，符合招标文件及其修改补充澄清要求且达到乙方《投标文件》及澄清中的技术标准。

2. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装，确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装，调试。

3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

4. 质量保证期为自项目终验通过后对系统整体提供1年的免费质量保证期，免费质量保证期自终验报告签字之日起计算，若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

5. 质保期内乙方提供全部设备原厂质保服务，其所需的一切费用乙方承担。免费质量保证期结束后，乙方仍可优先为系统涉及的所有软、硬件设备提供维护。

6. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

7. 系统试运行期间，乙方提供1名技术人员在台技术保障，时间不低于1个月；乙方提供7×24小时专人技术服务，在接到甲方服务请求后，1小时响应，24小时内上门解决问题；在质量保证期内，乙方须派技术支持工程师对系统进行定期巡检。

8. 乙方必须建立健全售后服务体系，确保货物正常运行，乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

9. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费。

三、交货时间、地点、方式：

1. 交货时间：签订合同后60日历天内完成供货、安装、调试及验收；交货地点：漯河市源汇区空冢郭镇前朱村

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的 3 个工作日内对货物进行验货。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至货物验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。

四、验收程序和要求：

1. 验收时间：所供货物安装调试结束、具备正常使用及验收条件时，由采购人成立验收工作组负责验收。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。

2. 验收工作组：合同履约验收工作应成立验收工作组专门负

责。

3. 验收时，验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收时需要进行破坏性试验的，投标人应进行充分的配合并提供备品备件。

4. 验收报告：验收后由采购人及专家等出具验收报告（自行验收的，由采购人出具），国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

5. 验收中发现成交投标人未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或服务的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

五、付款方式：

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付

2. 合同签订后，甲方根据支付计划支付乙方合同价60%，乙方安排发货、安装调试，安装调试完毕，经甲方组织完成验收后，甲方支付40%余款。

六、合同遵行《保障中小企业款项支付条例》：

七、责任和义务：

1、甲方的责任和义务

(1) 对乙方供货安装调试工作提供必要的场地、给予必要的

协助。

(2) 按时验收、及时支付资金。

(3) 遵守国家法律法规，不得要求乙方虚开发票，不得向乙方索要“好处”、“回扣”、“礼品”，或要求乙方提供合同以外的其他物品或服务。

(4) 对乙方未按合同约定履约在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

(5) 其他法律法规规定应尽的义务。

2、乙方的责任和义务

(1) 严格按招标文件要求与《投标文件》的质量及服务承诺执行，保质、按期履行。保证提供全新正规产品，不得以次充好；提供优质服务，出现故障及时响应、上门维修，保证设备原厂品质及质保。

(2) 不得将合同权利义务全部或部分转让给第三人。

(3) 货物验收合格前，对货物和人员的安全负责，应采取安全措施，确保人员、材料、设备和设施的安全，防止货物验收合格前的人身伤害和财产损失；应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

(4) 遵守法律、依法纳税。

(5) 遵守职业道德和行业规范，坚决杜绝送礼、回扣、报销费用等一切不正当竞争行为和商业贿赂行为；对甲方索要回扣

、礼品等违规行为，向同级财政局政府采购监督管理科及相关执法机关举报。

(6) 其他法律法规规定应尽的义务。

八、违约责任：

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向乙方偿付拒收拒付部分货物款总额1%的违约金。

2. 乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

3. 乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付未交付部分货物款总额1%违约金。

4. 乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付逾期未交货部分总值贷款的0.05%赔偿费。

九、《招标文件》及其修改补充、《投标文件》及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

十、甲、乙双方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在7个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

十一、因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地市级技术

监督单位进行质量鉴定。

十二、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成的，可以根据仲裁协议向当地仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向当地人民法院起诉。

十三、合同生效及其它：

本合同经甲乙双方代表签字、加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份。

十四、合同签订时间：2016年8月27日。

甲方：(公章)

乙方：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字/盖章)

(签字/盖章)

地 址：_____地 址：郑州高新技术产业开发区西三

环路149号4幢6单元6层

法定代表人：_____法定代表人：_____

委托代理人：_____委托代理人：_____

电 话：_____电 话：0371-86675051

开户银行：_____开户银行：中国工商银行股份有限

公司郑州行政区支行

账 号：_____账 号：1702029109201098804

税 号：_____税 号：91410100577600449G

设备清单

序号	设备名称	项目描述	单位	数量	备注
1	成套配电箱	1. 名称 : 1#配电柜 2. 规格 : 1800*800*400mm 3. 含设备基础	台	1	/
2	成套配电箱	1. 名称 : 2#配电柜 2. 规格 : 1800*800*400mm 3. 含设备基础	台	1	/
3	成套配电箱	1. 名称 : 3#配电柜 2. 规格 : 1800*800*400mm 3. 含设备基础	台	1	/
4	成套配电箱	1. 名称 : 4#配电柜 2. 规格 : 1800*800*400mm 3. 含设备基础	台	1	/
5	成套配电箱	1. 名称 : 5#配电柜 2. 规格 : 1800*800*400mm 3. 含设备基础	台	1	/
6	成套配电箱	1. 名称 : 6#配电柜 2. 规格 : 1800*800*400mm 3. 含设备基础	台	1	/
7	成套配电箱	1. 名称 : 7#配电柜 2. 规格 : 1800*800*400mm 3. 含设备基础	台	1	/
8	成套配电箱	1. 名称 : 总电源箱 1APZ1 2. 型号、规格 : 800*800*200mm 3. 安装方式: 底边距地 1.2m 4. 含电缆头安装	台	1	/
9	成套配电箱	1. 名称 : 总电源箱 1APZ2 2. 型号、规格 : 800*800*200mm 3. 安装方式: 底边距地 1.2m 4. 含电缆头安装	台	1	/
10	成套配电箱	1. 名称 : 总电源箱 1APZ3 2. 型号、规格 : 800*800*200mm 3. 安装方式: 底边距地 1.2m 4. 含电缆头安装	台	1	/
11	成套配电箱	1. 名称 : 照明电源箱 1AL1 2. 型号、规格 : 400*500*160mm 3. 安装方式: 底边距地 1.5m 4. 含端子安装	台	1	/

12	桥架	1. 名称 : 金属线槽 2. 规格 : 200*100mm 3. 含桥架支架安装	m	55.14	/
13	桥架	1. 名称 : 镀锌桥架 2. 规格 : 100*100mm 3. 含桥架支架安装	m	110	/
14	配管	1. 名称 : 焊接钢管 2. 材质: SC 3. 规格: DN150 4. 配置形式: 明配	m	16.8	/
15	配管	1. 名称 : 焊接钢管 2. 材质: SC 3. 规格: DN100 4. 配置形式: 明配	m	8.4	/
16	配管	1. 名称 : 焊接钢管 2. 材质: SC 3. 规格: DN50 4. 配置形式: 明配	m	4.2	/
17	配管	1. 名称 : 刚性阻燃管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 明配	m	180.5 2	/
18	配管	1. 名称 : 刚性阻燃管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 明配	m	100	/
19	配管	1. 名称 : 刚性阻燃管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN160 4. 配置形式: 明配	m	8	/
20	电力电缆	1. 名称 : 电力电缆 2. 型号 : YJHLV-3*25+2*16mm ² 3. 材质 : 铝芯 4. 电压等级 (kV) : 1KV 以下	m	19.95	/
21	电力电缆	1. 名称 : 电力电缆 2. 型号: YJHLV-5*10mm ² 3. 材质 : 铝芯 4. 电压等级 (kV) : 1KV 以下	m	21.97	/

22	电力电缆	1. 名称 : 电力电缆 2. 型号 : YJHLV-3*50+2*25mm ² 3. 材质 : 铝芯 4. 电压等级 (kV) : 1KV 以下	m	65.01	/
23	电力电缆	1. 名称 : 电力电缆 2. 型号 : YJHLV-3*120+2*70mm ² 3. 材质 : 铝芯 4. 电压等级 (kV) : 1KV 以下	m	143.36	/
24	电力电缆	1. 名称 : 电力电缆 2. 型号 : YJV-3*1mm ² 3. 材质 : 铜芯 4. 电压等级 (kV) : 1KV 以下	m	120	/
25	电力电缆	1. 名称 : 电力电缆 2. 型号 : YJV-3*1.5mm ² 3. 材质 : 铜芯 4. 电压等级 (kV) : 1KV 以下	m	63	/
26	电力电缆	1. 名称 : 电力电缆 2. 型号 : YJV-3*2.5mm ² 3. 材质 : 铜芯 4. 电压等级 (kV) : 1KV 以下	m	100	/
27	电力电缆	1. 名称 : 电力电缆 2. 型号 : YJV-3*4mm ² 3. 材质 : 铜芯 4. 电压等级 (kV) : 1KV 以下	m	371	/
28	电力电缆	1. 名称 : 电力电缆 2. 型号 : YJV-3*6mm ² 3. 材质 : 铜芯 4. 电压等级 (kV) : 1KV 以下	m	260	/
29	电力电缆	1. 名称 : 电力电缆 2. 型号 : YJV-3*10mm ² 3. 材质 : 铜芯 4. 电压等级 (kV) : 1KV 以下	m	110	/
30	电力电缆	1. 名称 : 电力电缆 2. 型号 : YJV-3*16mm ² 3. 材质 : 铜芯 4. 电压等级 (kV) : 1KV 以下	m	20	/
31	电力电缆	1. 名称 : 电力电缆 2. 型号 : YJV-3*35mm ² 3. 材质 : 铜芯 4. 电压等级 (kV) : 1KV 以下	m	7	/

32	配线	1. 名称 : 配线 2. 配线形式: 穿管 3. 规格: BV-4mm ²	m	748.8	/
33	配线	1. 名称 : 配线 2. 配线形式: 穿管 3. 规格: RVVP2*1mm ²	m	84	/
34	配线	1. 名称 : 配线 2. 配线形式: 穿管 3. 规格: RVV2*1mm ²	m	66	/
35	端子	1. 名称 : 端子 2. 规格 : 2.5mm ² 以内	个	140	/
36	端子	1. 名称 : 端子 2. 规格 : 6mm ² 以内	个	290	/
37	电力电缆头	1. 名称 : 电力电缆头 2. 规格 : 10mm ² 以内	个	65	/
38	电力电缆头	1. 名称 : 电力电缆头 2. 规格 : 16mm ² 以内	个	15	/
39	电力电缆头	1. 名称 : 电力电缆头 2. 规格 : 70mm ² 以内	个	8	/
40	工厂灯	1. 名称: LED 平板矿照灯 2. 型号 : 1*150W 3. 安装形式: 7 米处吊装	套	6	/
41	普通灯具	1. 名称 : 墙壁坐头灯 2. 规格: LED 8W 3. 安装方式: 门上 0.2 米安装 4. 安装部位: 地上	套	3	/
42	照明开关	1. 名称 : 双联开关 2. 规格 : 250V. 10A 3. 安装方式: 底边距地 1.3m 4. 安装部位: 地上	个	2	/
43	插座	1. 名称 : 防溅水单相插座(五孔安全型) IP54 2. 规格 : 250V. 10A 3. 安装方式: 底边距地 0.4m 4. 安装部位: 地上	个	16	/
44	输配电装置系统	1. 名称输配电装置系统调试 2. 规格 : 1kV 交流供电	系统	1	/
45	上料仓	1. 名称 : 上料仓 2. 材质 : 碳钢 3. 规格 : 5.5KW, 400kg, 带电机、减速机, 尺寸: 3m*2m*3m 4. 含配套管道管件安装、原设备拆除、	台	1	/

		调试等			
46	滚筒式干洗机	1. 名称 : 滚筒式干洗机 2. 材质 : 碳钢 3. 规格 : 4KW, 820kg, 带电机、减速机, 尺寸: 4.5m*1.2m*1.2m 4. 含配套管道管件安装、原设备拆除、调试等	台	1	/
47	螺旋输送机	1. 名称 : 螺旋输送机 2. 材质 : 碳钢 3. 规格 : 3KW, 560kg, 输送红薯带电机、减速机, 尺寸: 6m*0.48m*1.2m 4. 含配套管道管件安装、原设备拆除、调试等	台	1	/
48	清洗螺旋输送机	1. 名称 : 清洗螺旋输送机 2. 材质 : 碳钢 3. 规格 : 3KW, 490kg, 清洗输送红薯带电机、减速机, 尺寸: 4.5m*0.48m*1.2m 4. 含配套管道管件安装、原设备拆除、调试等	台	2	/
49	桨叶清洗机	1. 名称 : 桨叶清洗机 2. 材质 : 碳钢 3. 规格 : 8KW, 1200kg, 带电机、减速机, 尺寸: 4.95m*0.85m*1.35m 4. 含配套管道管件安装、原设备拆除、调试等	台	2	/
50	旋刀破碎机	1. 名称 : 旋刀破碎机 2. 材质 : 304 不锈钢 3. 规格 : 11KW, 750kg, 带电机、转子直径 500mm, 刀片数量 18 个, 处理量 6 吨/h, 尺寸: 1.92m*0.9m*0.74m 4. 含配套管道管件安装、原设备拆除、调试等	台	1	/
51	锤式粉碎机	1. 名称 : 锤式粉碎机 2. 材质 : 304 不锈钢 3. 规格 : 55KW, 1750kg, 带电机、转子直径 720mm, 锤片数量 72 个, 处理量 6 吨/h, 尺寸: 不小于 2.2m*0.85m*1m 4. 含配套管道管件安装、原设备拆除、调试等	台	1	/
52	螺杆泵	1. 名称 : 螺杆泵 2. 规格 : 11KW, 110kg, 不锈钢螺杆, 带电机, 尺寸: 1.1m*0.4m*0.5m 3. 含配套管道管件安装、原设备拆除、调试等	台	2	/

53	卧式离心筛	1. 名称 : 卧式离心筛 2. 材质 : 304 不锈钢 3. 规格 : 81KW, 4850kg, 含泵含电机, 自动正反冲洗装置, 带电机, 内衬一体式 304 不锈钢筛网, 尺寸: 2. 34m*1.4m*1.75m 4. 含配套管道管件安装、原设备拆除、调试等	台	4	/
54	冷却水泵	1. 名称 : 冷却水泵 2. 规格 : 4KW, 304 不锈钢 3. 含配套管道管件安装、原设备拆除、调试等	台	1	/
55	机封水罐	1. 名称 : 机封水罐 2. 规格 : 304 不锈钢, 130kg, 1.5m ³ 3. 含配套管道管件安装、原设备拆除、调试等	台	1	/
56	工艺水泵	1. 名称 : 工艺水泵 2. 规格 : 11KW, 304 不锈钢 3. 含配套管道管件安装、原设备拆除、调试等	台	1	/
57	工艺水罐	1. 名称 : 工艺水罐 2. 规格 : 304 不锈钢, 620kg, 8m ³ 3. 含配套管道管件安装、原设备拆除、调试等	台	1	/
58	除砂器	1. 名称 : 除砂器 2. 规格 : 304 不锈钢, 55kg, 尺寸: 不小于 1m*0.3m*1.6m 3. 含配套管道管件安装、原设备拆除、调试等	台	1	/
59	旋流器	1. 名称 : 旋流器 2. 规格 : 56KW, 材质 304 不锈钢壳体, 304 不锈钢管道, 304 不锈钢泵, 包含仪表, 采用高耐磨性旋流管, 3800kg, 尺寸: 11. 63m*1.36m*1.57m 3. 含配套管道管件安装、原设备拆除、调试等	组	4	/
60	旋流器	1. 名称 : 旋流器 2. 规格 : 109.5kw, 材质 304 不锈钢壳体, 304 不锈钢管道, 304 不锈钢泵, 包含仪表, 采用高耐磨低于流管 3. 含配套管道管件安装、原设备拆除、调试等	组	14	/

61	转鼓式真空脱水机	1. 名称 : 转鼓式真空脱水机 2. 材质 : 304 不锈钢 3. 规格 : 15.4kw, 1500kg, 材质 304 不锈钢、带电机, 带真空泵, 过滤面积 8 平方。脱水后淀粉含水量 40%以下, 尺寸: 2.9m*2m*2.1m 4. 含配套管道管件安装、原设备拆除、调试等	套	1	/
62	搅拌罐	1. 名称 : 搅拌罐 2. 材质 : 304 不锈钢 3. 规格 : 2.2kw, 235kg, 带搅拌机, 6m ³ 4. 含配套管道管件安装、原设备拆除、调试等	台	1	/
63	出渣机	1. 名称 : 出渣机 2. 输送长度: 3m 3. 含设备部件安装、原设备拆除、调试等	台	2	/
64	清洗机	1. 名称 : 清洗机 2. 含设备部件安装、原设备拆除、调试等	台	2	/
65	螺旋输送机	1. 名称 : 螺旋输送机 2. 材质 : 304 不锈钢 3. 规格 : 2.2kw, 260kg, 带电机, 尺寸: 0.25m*5.4m*1.2m 4. 含配套管道管件安装、原设备拆除、调试等	台	1	/
66	包装机	1. 名称 : 包装机 2. 材质 : 304 不锈钢 3. 规格 : 5.5kw, 400kg, 带电机, 尺寸: 不小于 1.2m*1.1m*2.4m 4. 含配套管道管件安装、原设备拆除、调试等	台	1	/
67	成品锅炉原设备拆除安装	1. 锅炉类型: 成品锅炉原设备拆除安装 2. 含锅炉本体、配套燃烧器、电控操作台、安全阀、压力表、水位表、阀门仪表、水处理设备(软化水)、烟道、烟囱、保温防腐、管道连接、辅机安装、水压试验、烘炉煮炉、减震底座等原设备拆除安装、试运行	台	1	/
备注	报价包括货物、随配附件、备品备件、专用工具、厂家赠品、包装费、仓储费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、售后服务费、技术培训费、人工费、垃圾清运费、利润、税金及其他所有费用				